

ร่าง TOR / แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ – ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒

๑. ความเป็นมา

ตามหนังสืออำเภอกุสุมาลย์ ที่ สน.๐๐๒๓.๙/ว๒๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๕,๓๑๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อย้ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้นและลดระยะเวลาในการเดินทางของประชาชนเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้รวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโพธิ์ไพศาล บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จะจ้างและต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ ผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๕ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายละเอียดดังนี้

- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ – ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ-หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่แนบมาด้วย

- คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานจ้างที่ทั้งหมดตามสัญญา

- คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๕. กำหนดเวลา

- กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

- พิจารณาตามเกณฑ์ราคา

๗. วงเงินในการจัดหา

จัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินโครงการในวงเงิน ๕,๓๑๗,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๘. งบประมาณและการจ่ายเงิน

การก่อสร้างกำหนดการแบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด เมื่อดำเนินการรายการก่อสร้างงานทั้งหมดตามแบบรูปรายการก่อสร้าง รวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๙. อัตราค่าปรับ


ค่าปรับอันเนื่องมาจากการส่งงานล่าช้า จะกำหนดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าจ้างรวม ภาษีมูลค่าเพิ่มตามสัญญาต่อวันจนกว่างานนั้นจะแล้วเสร็จ

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ประสงค์เข้าทำสัญญา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นายคณธิ์กี เจริญคร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


กรรมการ/เลขานุการ
(นายจตุชัย สยามวงศ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2028
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทล.2-202
 จำนวนราคาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,590.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,950.00 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง - ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย / ป้ายประชาสัมพันธ์	5,314,584.23 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	5,317,584.23	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	5,317,000.00	
	(ห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.590 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,344,025.16 บาท

ประมาณราคา

(นายจตุชัย ฮามวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตรวจ

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายธานี อินทรพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

อนุมัติ

(นายอ่อนสา มั่นทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจตุชัย ฮามวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายธานี อินทรพัฒน์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2028
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12 ต.โพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทาง ทด.2-202
 จำนวนราคาโดย นายจตุชัย ชามวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมบ่าและขุดคอ (ไม่มี)	ตร.ม.						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	9,540.00	1.85	17,649.00	1.3822	2.56	24,394.45
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	397.50	557.69	221,681.78	1.3822	770.84	306,408.56
	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางบอร์ตแลนคี่ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	7,950.00	423.34	3,365,553.00	1.3822	585.14	4,651,867.36
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายทางขวาง (Expansion Joint)	ม.	155.00	191.75	29,721.25	1.3822	265.04	41,080.71
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	640.00	116.61	74,630.40	1.3822	161.18	103,154.14
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	1,590.00	72.47	115,227.30	1.3822	100.17	159,267.17
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	318.00	64.64	20,555.52	1.3822	89.35	28,411.84
รวมค่าก่อสร้าง								5,314,584.23

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3,845,018.25

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3822

1.2782

ประมาณราคา

(นายจตุชัย ชามวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายธาดิ อินทรพุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

ตรวจ

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอานสา มั่นทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

(นายจตุชัย ชามวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธนกร กวี เจริญนคร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,317,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2028 บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,590.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,950 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,196,017.68 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วุฒิพันธ์ เจริญลอย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 วชิรินทร์ วงศ์แก้ว กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 จตุชัย ฮามวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:25:46

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานปรับเกลี่ยตั้งแต่พื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	9,540.000	1.83	17,458.20	1.3848	2.53	24,176.11
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	397,500	481.88	191,547.30	1.3848	667.30	265,254.70
3	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,950.000	412.41	3,278,659.50	1.3848	571.10	4,540,287.67
4	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	155.000	223.47	34,637.85	1.3848	309.46	47,966.49
5	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	640.000	149.58	95,731.20	1.3848	207.13	132,568.56

จุดขาย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:26:38

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบายโคกหนองผือ - พางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๐๒๕ บานโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ทะเล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1,590,000 ✓	70.58	112,222
318,000 ✓	68.94	21,922

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกพนอเหนือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองเสือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร

(จุติพันธ์ เจริญลอย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วชิรินทร์ วงศ์แก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(จตุชัย ฮามวงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดิน

1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา ขนาดเบา = 1.830 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 1.83 บาท/ตร.ม.



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)	=	200.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 51.000 กม.	=	117.420 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	317.420 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 317.420×1.40	=	444.388 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75%) (บดทับ) $\times 0.75$	=	37.492 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $444.388 + 37.492$	=	481.880 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	481.88 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์สาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์สาธิต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)

ขนาด กว้าง 2.500 x 10.00 เมตร	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	= 1,192.500 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ - 2,260.000	= 2,260.000 บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่	= 25.000 ตร.ม.
ปริมาตรคอนกรีต = $15.000 \times 25.000 / 100$	= 3.750 ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต + ค่าติดตั้งเครื่องผสม 3.750 ลบ.ม. @ 2,260.000	= 8,475.000 บาท
ค่าขนส่งคอนกรีต 0.398 กม. (ปกติคิดให้ L/4) (ค่าขนส่งคอนกรีต) = $15.900 \times 0.398 \times 3.750$	= 23.730 บาท
ค่าตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 36.000 บาท/ตร.ม.	= 900.000 บาท
ค่าวางตะแกรงเหล็ก 25.000 ตร.ม. x 5.000 บาท/ตร.ม.	= 125.000 บาท
ค่าแบบเหล็ก (ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง) = 21.940×10 เมตร	= 219.400 บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต (ค่าปูผิวคอนกรีต) = 12.740×25.000 ตร.ม.	= 318.500 บาท
ค่าบ่ม (ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต) = 9.950×25.000 ตร.ม.	= 248.750 บาท
ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต 25.000 ตร.ม. x 0.000 บาท/ตร.ม.	= 0.000 บาท
ค่าใช้จ่ายรวม	= 10,310.380 บาท
ค่างานต้นทุน = $10,310.38 / 25.00$	= 412.41 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 26,640.520 (บาท/ตัน) / 1,000 = 494.181 บาท

METAL CAP + ทาสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 14.000 = 140.000 บาท

JOINT FILLER (แผ่นโฟม) 0.750 ตร.ม. @ 70.000 = 52.500 บาท

JOINT SEALER 3.130 ลิตร @ 45.000 = 140.850 บาท

ค่าหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต) = 79.100 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ไม้แบบ 0.750 ตร.ม. @ 280.963 = 210.722 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 1,117.353 บาท

ค่างานต้นทุน = 1,117.35 / 5.00 = 223.47 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์สาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์สาธิต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว 5.000 ม.

ค่าเหล็ก 18.550 กก. @ 26,640.520 (บาท/ตัน) / 1,000 = 494.181 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 5.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 123.750 บาท

ค่าสี + จาระบี 10.000 ชุด @ 4.000 = 40.000 บาท

JOINT SEALER 2.000 ลิตร @ 45.000 = 90.000 บาท

แผ่นพลาสติก 0.000 ม. @ 0.000 = 0.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 747.931 บาท

ค่างานต้นทุน = 747.93 / 5.00 = 149.58 บาท/เมตร

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์สาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์สาธิต

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

3.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)

คิดจากความยาว 10.000 ม.

ค่าเหล็ก 8.880 กก. @ 26,277.340 (บาท/ตัน) / 1,000 = 233.342 บาท

ค่าตัด JOINT และหยอดยาง 10.000 ม. @ (ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง) = 247.500 บาท

JOINT SEALER 5.000 ลิตร @ 45.000 = 225.000 บาท

ค่าใช้จ่ายรวม = 705.842 บาท

ค่างานต้นทุน = 705.84 / 10.00 = 70.58 บาท/เมตร

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 งานไหล่ทาง

4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	10.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	34.620 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 1.000 กม.	=	19.320 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	63.940 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 63.940×1.00	=	63.940 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการปรับเกลี่ยแต่ง 5.000	=	5.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $63.940 + 5.000$	=	68.940 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	68.94 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าธรรมเนียมมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	รวมค่าใช้จ่าย				
≤5.00	20.8338	1.1666	22.5004	1.2750	1.0700	1.3848	1.4054
10.00	16.0808	1.1666	22.7474	1.2274	1.0700	1.3345	1.3557
20.00	10.6384	1.1666	17.3050	1.1730	1.0700	1.2742	1.2933
30.00	7.5559	1.1666	14.2225	1.1422	1.0700	1.2394	1.2567
40.00	7.4310	1.1666	13.5976	1.1359	1.0700	1.2342	1.2530
50.00	6.9412	1.1666	13.4078	1.1310	1.0700	1.2290	1.2480
60.00	6.3772	1.1666	12.5438	1.1254	1.0700	1.2230	1.2418
70.00	6.3435	1.1666	12.0101	1.1201	1.0700	1.2177	1.2370
80.00	6.0233	1.1666	11.6899	1.1168	1.0700	1.2143	1.2336

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หน้าที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ศาล

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
90.00	5.4722	1.1666	4.5000	1.1113	1.0700	1.1890	1.2078	1.2265
100.00	5.1693	1.1666	4.5000	1.1083	1.0700	1.1858	1.2042	1.2226
110.00	4.7961	1.1666	4.0000	1.0996	1.0700	1.1765	1.1945	1.2125
120.00	4.7235	1.1666	4.0000	1.0989	1.0700	1.1758	1.1940	1.2122
130.00	4.4428	1.1666	4.0000	1.0960	1.0700	1.1727	1.1906	1.2085
140.00	4.3285	1.1666	4.0000	1.0949	1.0700	1.1715	1.1895	1.2076
150.00	4.1865	1.1666	4.0000	1.0935	1.0700	1.1700	1.1879	1.2057
160.00	4.0853	1.1666	4.0000	1.0925	1.0700	1.1689	1.1869	1.2049
170.00	4.0051	1.1666	4.0000	1.0917	1.0700	1.1681	1.1860	1.2039

จัดซื้อ ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:27:49

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร				
180.00	3.9481	1.1666	4.0000	1.0911	1.0700	1.1853	1.2031
190.00	4.2661	1.1666	3.5000	1.0893	1.0700	1.1843	1.2031
200.00	4.2419	1.1666	3.5000	1.0890	1.0700	1.1840	1.2027
210.00	4.1793	1.1666	3.5000	1.0884	1.0700	1.1835	1.2024
220.00	4.0683	1.1666	3.5000	1.0873	1.0700	1.1821	1.2009
230.00	3.9805	1.1666	3.5000	1.0864	1.0700	1.1810	1.1997
240.00	3.8615	1.1666	3.5000	1.0852	1.0700	1.1796	1.1980
250.00	3.7521	1.1666	3.5000	1.0841	1.0700	1.1782	1.1965
260.00	3.6511	1.1666	3.5000	1.0831	1.0700	1.1770	1.1951

จัดซื้อ ยามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:27:49

โครงการ : งบประมาณจากก่อสร้างโครงสร้างเสริมเหล็ก สายพานโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บานโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุนขาย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (บาท) สํานวน	ค่าจ้างในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวม (บาท) Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าจ้างการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าจ้าง					
270.00	3.5577	1.1666	3.5000	8.2243	1.0822	1.0700	1.1579	1.1759	1.1939
280.00	3.4708	1.1666	3.5000	8.1374	1.0813	1.0700	1.1569	1.1748	1.1926
290.00	3.3900	1.1666	3.5000	8.0566	1.0805	1.0700	1.1561	1.1738	1.1915
300.00	3.3145	1.1666	3.5000	7.9811	1.0798	1.0700	1.1553	1.1729	1.1905
350.00	3.2735	1.1666	3.5000	7.9401	1.0794	1.0700	1.1549	1.1724	1.1900
400.00	3.1484	1.1666	3.5000	7.8150	1.0781	1.0700	1.1535	1.1712	1.1890
450.00	3.1265	1.1666	3.5000	7.7931	1.0779	1.0700	1.1533	1.1710	1.1887
500.00	3.0167	1.1666	3.5000	7.6833	1.0768	1.0700	1.1521	1.1698	1.1875
700.00	2.7734	1.1666	3.5000	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1668	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์

เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าดำเนินการ	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≥700.00	2.7734	1.1666	3.5500	7.4400	1.0744	1.0700	1.1496	1.1841

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 เลขที่หนังสือ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ร้อยละ 7)

1. ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,752,179.17 บาท
 2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 3,752,179.17 บาท
 3. แทลงของเงินงบประมาณ 5,317,000.00 บาท
 4. แทลงของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % ต่อปี
 เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3848

โครงการ : ประสิทธิภาพการสร้างงานคอมพิวเตอร์เสริมเด็ก สบายาโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บำปโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์พิศาล ดยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปรวมวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพานโคกของมือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์เปล

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางโกลนของฝอ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บางโกลนของฝอ หมู่ที่ ๑๒ ต.ยี่ระบะ อ.ตราด จ.ตราด

สาย สายพานโคกหนองผือ – ตำบลโพธิ์โพธิ์ 2028

ตอน 1	อยู่แห่งที่จังหวัด สกลนคร	เขตปกครอง 1	ราคาที่ดินไร่ละ	33.06	บาท/ไร่
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	7.00%	เงินลงทุนรวม		0.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ผลประโยชน์		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ครีดิต (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าน้ำมัน (บาท)	ค่าติดตั้ง/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่เสร็จ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	พรายหยกพรายหยกพราย	ลบ.ม.	200.00	5.00	117.42	0.00	0.00	317.42	เม.ย. 2567	
2	ปูนซีเมนต์อร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ อร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราพีพีเอส ดง	ตัน	2,879.44	4.00	77.34	50.00	0.00	2,706.78	เม.ย. 2567	
3	กรวดกรวดละเอียด	ลบ.ม.	600.00	5.00	117.42	0.00	0.00	717.42	เม.ย. 2567	
4	ไม้กระดานไม้กระดานไม้ขนาด1x6นิ้วยาว4- 4.50เมตร	ลบ.ฟ.	504.67	0.00	0.00	0.00	0.00	504.67	เม.ย. 2567	
5	ไม้ยางไม้ยางไม้ขนาด11/2x3นิ้วยาว4-	ลบ.ฟ.	439.25	0.00	0.00	0.00	0.00	439.25	เม.ย. 2567	

๖๕๕๕ ๖๕๕๕

28 พฤษภาคม 2567 13:28:16

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์	
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒	
สาย	บ้านโคกหนองผือ
ตอน	๑
อยู่ในท้องที่จังหวัด	สกลนคร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)	๗.๐๐%
เงินประกันผลงานหัก	๐.๐๐%
เขตแผน	๓๓.๐๖
ราคาประเมิน	๓๓.๐๖
บาท/ลิตร	๐.๐๐%
บาท/ลิตร	๗.๐๐%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ	แหล่งที่มา
5	4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	439.25	0.00	0.00	0.00	439.25	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
6	ไม่ค้ำยันแบบ	ตัน	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
7	ตะปูตอกไม้ตะปูตอกไม้ชนิดผสมขนาด 3 นิ้ว	กก.	45.48	0.00	0.00	0.00	45.48	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
8	น้ำมันหาวีไม่	ตร.ม.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
9	แผ่นไม้อัดอย่างชนิดใช้ภายในเกรดขนาด 4 x 8 ฟุต ขนาด 4 มม. ครา.....	ตร.ม.	67.59	0.00	0.00	0.00	67.59	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
10	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแม่หล่มดิน	ลบ.ม.	10.00	1.00	19.32	0.00	29.32	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ

จัดซื้อ ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:28:16

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ ตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์	
สาย		สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒	
ตอน		๑	
อยู่ไม่ทองทั้งวัด		สถานี	๓๓.๐๖
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		๗.๐๐%	๐.๐๐%
เงินประกันผลงาน		๗.๐๐%	๗.๐๐%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าติดตั้ง/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 325 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
12	ตะแกรงเหล็กWireMesh 4 มม. @ 10x30 ซม.	ตร.ม.	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	23,383.52	47.34	77.34	80.00	3,100.00	26,640.52	เม.ย. 2567	บันทึกสืบ
14	METALCAP+ทาสี+จาระบี	ชุด	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ
15	แผ่นโพลี	ตร.ม.	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	พ.ค. 2567	บันทึกสืบ

จัดซื้อ ยามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:28:16

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ทะเล	
สาย		สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒	
ตอน		๑	
อยู่ในท้องที่จังหวัด		อุดรธานี	๓๓.๐๖
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		๗.๐๐%	๐.๐๐%
เงินประกันผลงาน		๐.๐๐%	๗.๐๐%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าจ้าง (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ พิจารณา ราคา	แหล่งที่มา
16	ยางมะตอย	ลิตร	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	พ.ค. 2567	บริษัท สบ
17	ค่าสี+จาระบี	ชุด	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	พ.ค. 2567	บริษัท สบ
18	เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มม. ยาว 10 เมตร	ตัน	22,520.00	47.00	77.34	80.00	26,277.34	เม.ย. 2567	บริษัท สบ

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:28:16

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล
ตารางคำนวณส่ววัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีพิกัดลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.80	19.32
2	15.69	21.97
3	17.58	24.62
4	19.48	27.27
5	21.37	29.92
6	23.26	32.57
7	25.83	36.16
8	29.18	40.85
9	32.52	45.53
10	35.87	50.22
11	39.22	54.91
12	42.57	59.60
13	45.92	64.29
14	49.27	68.98
15	52.62	73.67
16	55.97	78.36
17	59.32	83.05
18	62.67	87.74
19	66.02	92.43
20	69.37	97.12

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	72.72	101.80
22	76.07	106.49
23	79.42	111.18
24	82.77	115.87
25	86.12	120.56
26	89.46	125.25
27	92.81	129.94
28	96.16	134.63
29	99.51	139.32
30	102.86	144.01
31	106.21	148.70
32	109.56	153.38
33	112.91	158.08
34	116.26	162.76
35	119.61	167.46
36	122.96	172.14
37	126.31	176.83
38	129.66	181.52
39	133.01	186.21
40	136.36	190.90
41	139.71	195.59
42	143.06	200.28
43	146.40	204.97

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	149.75	209.65
45	153.10	214.34
46	156.46	219.04
47	159.81	223.73
48	163.15	228.42
49	166.51	233.11
50	169.86	237.80
51	173.20	242.49
52	176.55	247.17
53	179.90	251.86
54	183.25	256.55
55	186.60	261.24
56	189.95	265.93
57	193.30	270.62
58	196.64	275.30
59	199.99	279.99
60	203.35	284.68
61	206.70	289.39
62	210.05	294.07
63	213.40	298.76
64	216.74	303.44
65	220.10	308.14
66	223.44	312.82

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:52:08

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เปิดประมูลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	226.80	317.51
68	230.14	322.20
69	233.50	326.90
70	236.85	331.58
71	240.20	336.28
72	243.55	340.98
73	246.90	345.65
74	250.25	350.32
75	253.59	355.03
76	256.94	359.71
77	260.28	364.40
78	263.63	369.09
79	266.98	373.78
80	270.33	378.47
81	273.68	383.16
82	277.03	387.85
83	280.38	392.53
84	283.75	397.25
85	287.09	401.93
86	290.42	406.59
87	293.78	411.29
88	297.13	415.98
89	300.47	420.66
90	303.84	425.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	307.19	430.07
92	310.54	434.75
93	313.87	439.42
94	317.22	444.11
95	320.60	448.84
96	323.92	453.49
97	327.27	458.18
98	330.64	462.89
99	333.99	467.58
100	337.32	472.25
101	340.67	476.94
102	344.04	481.66
103	347.39	486.35
104	350.72	491.01
105	354.07	495.70
106	357.44	500.41
107	360.78	505.09
108	364.14	509.80
109	367.48	514.47
110	370.83	519.16
111	374.20	523.88
112	377.54	528.56
113	380.90	533.26
114	384.23	537.92

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	387.57	542.60
116	390.93	547.31
117	394.26	551.97
118	397.60	556.65
119	400.96	561.35
120	404.34	566.08
121	407.68	570.75
122	411.04	575.45
123	414.35	580.09
124	417.74	584.83
125	421.09	589.52
126	424.45	594.23
127	427.77	598.87
128	431.10	603.54
129	434.45	608.22
130	437.81	612.93
131	441.18	617.66
132	444.51	622.32
133	447.86	627.00
134	451.21	631.70
135	454.59	636.42
136	457.91	641.07
137	461.24	645.73
138	464.66	650.52

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	467.95	655.12
140	471.32	659.85
141	474.64	664.49
142	478.04	669.26
143	481.38	673.94
144	484.74	678.64
145	488.03	683.25
146	491.42	687.98
147	494.74	692.63
148	498.15	697.41
149	501.49	702.09
150	504.85	706.79
151	508.14	711.39
152	511.52	716.13
153	514.83	720.76
154	518.24	725.54
155	521.58	730.21
156	524.92	734.89
157	528.28	739.60
158	531.66	744.32
159	534.95	748.93
160	538.35	753.69
161	541.67	758.33
162	544.99	762.99

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	548.33	767.66
164	551.68	772.36
165	555.05	777.06
166	558.42	781.79
167	561.81	786.53
168	565.10	791.15
169	568.52	795.92
170	571.83	800.57
171	575.16	805.23
172	578.50	809.91
173	581.86	814.60
174	585.22	819.31
175	588.59	824.03
176	591.87	828.61
177	595.26	833.37
178	598.67	838.14
179	601.97	842.76
180	605.29	847.40
181	608.61	852.06
182	612.07	856.89
183	615.41	861.58
184	618.77	866.28
185	622.01	870.82
186	625.39	875.54

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	628.78	880.29
188	632.17	885.04
189	635.45	889.64
190	638.87	894.42
191	642.17	899.04
192	645.48	903.68
193	648.94	908.51
194	652.26	913.17
195	655.60	917.84
196	658.95	922.53
197	662.31	927.23
198	665.68	931.95
199	668.91	936.47
200	672.30	941.22
201.0	3.36	4.71
1000.0		

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.36 บาท/ตัน
4.71 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	8.25	11.55	21	55.92	78.29	44	115.81	162.13
2	10.19	14.27	22	58.53	81.94	45	118.40	165.76
3	12.13	16.99	23	61.12	85.57	46	121.01	169.42
4	14.08	19.71	24	63.73	89.22	47	123.60	173.05
5	16.02	22.43	25	66.34	92.87	48	126.21	176.70
6	17.96	25.14	26	68.94	96.51	49	128.80	180.32
7	19.90	27.86	27	71.54	100.16	50	131.40	183.96
8	22.08	30.92	28	74.15	103.81	51	134.02	187.63
9	24.69	34.56	29	76.74	107.43	52	136.61	191.25
10	27.29	38.20	30	79.35	111.09	53	139.21	194.90
11	29.89	41.85	31	81.94	114.72	54	141.83	198.57
12	32.49	45.49	32	84.56	118.38	55	144.42	202.19
13	35.10	49.14	33	87.16	122.03	56	147.02	205.83
14	37.70	52.78	34	89.77	125.68	57	149.63	209.49
15	40.30	56.42	35	92.36	129.30	58	152.26	213.17
16	42.91	60.07	36	94.97	132.96	59	154.85	216.79
17	45.51	63.71	37	97.58	136.61	60	157.45	220.43
18	48.11	67.35	38	100.19	140.26	61	160.06	224.09
19	50.72	71.00	39	102.79	143.90	62	162.69	227.76
20	53.32	74.65	40	105.38	147.54	63	165.26	231.37
			41	108.00	151.20	64	167.85	234.99
			42	110.60	154.84	65	170.45	238.63
			43	113.19	158.47	66	173.06	242.28

การแก้ไข/เพิ่มเติมสารก่อมะเร็งที่ลดน้ำหนัก 04215/หญิง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	300.63	420.89
116	303.25	424.55
117	305.87	428.21
118	308.50	431.89
119	311.13	435.58
120	313.78	439.29
121	316.18	442.66
122	318.84	446.38
123	321.51	450.11
124	324.19	453.86
125	326.61	457.25
126	329.30	461.02
127	332.00	464.80
128	334.44	468.21
129	337.15	472.02
130	339.88	475.83
131	342.33	479.26
132	345.07	483.10
133	347.53	486.54
134	350.29	490.41
135	352.76	493.86
136	355.23	497.32
137	358.02	501.22
138	360.50	504.69

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	363.30	508.62
140	365.79	512.11
141	368.28	515.60
142	371.12	519.56
143	373.62	523.07
144	376.13	526.58
145	378.99	530.58
146	381.51	534.11
147	384.03	537.64
148	386.55	541.18
149	389.08	544.72
150	391.99	548.79
151	394.54	552.35
152	397.08	555.92
153	399.63	559.49
154	402.19	563.06
155	404.75	566.65
156	407.31	570.24
157	409.88	573.84
158	412.87	578.02
159	415.46	581.64
160	418.05	585.26
161	420.64	588.90
162	423.24	592.53

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	425.84	596.18
164	428.45	599.83
165	431.07	603.50
166	433.69	607.17
167	436.32	610.84
168	438.95	614.53
169	441.11	617.56
170	443.75	621.25
171	446.39	624.95
172	449.04	628.66
173	451.70	632.38
174	454.36	636.11
175	457.03	639.85
176	459.71	643.59
177	462.39	647.35
178	464.55	650.38
179	467.24	654.14
180	469.94	657.92
181	472.65	661.70
182	475.36	665.50
183	478.08	669.31
184	480.24	672.33
185	482.96	676.15
186	485.70	679.98

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	488.44	683.82
188	490.60	686.85
189	493.35	690.70
190	496.11	694.56
191	498.88	698.43
192	501.04	701.46
193	503.82	705.34
194	506.60	709.24
195	509.40	713.15
196	511.56	716.18
197	514.36	720.11
198	517.17	724.04
199	519.34	727.07
200	522.16	731.02
201.0	2.61	3.66
1000.0		

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:52:08

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไผ่ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไผ่ศาล

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.61 บาท/ตัน
3.66 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 47 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท /ลิตร

๗

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.58	6.41
2	6.04	8.46
3	7.50	10.50
4	8.96	12.55
5	10.43	14.60
6	11.89	16.64
7	13.35	18.69
8	14.81	20.74
9	16.28	22.79
10	17.74	24.83
11	19.20	26.88
12	20.66	28.93
13	22.12	30.97
14	23.59	33.02
15	25.11	35.15
16	26.74	37.43
17	28.37	39.72
18	30.00	42.00
19	31.63	44.29
20	33.27	46.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	34.90	48.86
22	36.53	51.14
23	38.17	53.43
24	39.79	55.71
25	41.43	58.00
26	43.06	60.28
27	44.69	62.57
28	46.33	64.86
29	47.96	67.14
30	49.59	69.43
31	51.22	71.71
32	52.85	73.99
33	54.49	76.28
34	56.12	78.56
35	57.75	80.85
36	59.38	83.14
37	61.01	85.42
38	62.65	87.70
39	64.28	90.00
40	65.91	92.28
41	67.54	94.56
42	69.18	96.85
43	70.81	99.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	72.44	101.42
45	74.08	103.71
46	75.71	106.00
47	77.34	108.28
48	78.97	110.55
49	80.60	112.85
50	82.24	115.13
51	83.87	117.42
52	85.50	119.70
53	87.13	121.98
54	88.76	124.27
55	90.40	126.56
56	92.03	128.84
57	93.65	131.12
58	95.29	133.40
59	96.93	135.70
60	98.57	137.99
61	100.19	140.27
62	101.82	142.55
63	103.46	144.84
64	105.09	147.13
65	106.71	149.40
66	108.36	151.70

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:52:08

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ใ้โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์ไพศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	109.98	153.98
68	111.61	156.26
69	113.24	158.54
70	114.88	160.83
71	116.52	163.12
72	118.16	165.42
73	119.78	167.69
74	121.43	170.00
75	123.05	172.27
76	124.68	174.55
77	126.31	176.83
78	127.94	179.12
79	129.58	181.41
80	131.21	183.70
81	132.85	186.00
82	134.47	188.25
83	136.11	190.56
84	137.73	192.82
85	139.38	195.14
86	141.01	197.41
87	142.63	199.68
88	144.26	201.96
89	145.88	204.24
90	147.55	206.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	149.19	208.86
92	150.78	211.09
93	152.42	213.39
94	154.06	215.68
95	155.70	217.98
96	157.35	220.29
97	158.95	222.53
98	160.60	224.85
99	162.21	227.10
100	163.87	229.41
101	165.48	231.67
102	167.14	234.00
103	168.76	236.26
104	170.37	238.52
105	172.04	240.86
106	173.66	243.13
107	175.29	245.40
108	176.91	247.67
109	178.54	249.95
110	180.16	252.23
111	181.79	254.51
112	183.43	256.80
113	185.06	259.08
114	186.69	261.37

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	188.33	263.66
116	189.97	265.96
117	191.61	268.26
118	193.26	270.56
119	194.90	272.87
120	196.49	275.08
121	198.14	277.39
122	199.79	279.71
123	201.38	281.93
124	203.03	284.25
125	204.69	286.57
126	206.28	288.79
127	207.94	291.12
128	209.61	293.45
129	211.20	295.68
130	212.87	298.02
131	214.47	300.26
132	216.07	302.49
133	217.74	304.84
134	219.34	307.08
135	221.02	309.43
136	222.62	311.67
137	224.31	314.03
138	225.91	316.28

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
 บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	227.52	318.52
140	229.12	320.77
141	230.82	323.15
142	232.43	325.40
143	234.04	327.65
144	235.74	330.03
145	237.35	332.29
146	238.96	334.55
147	240.58	336.81
148	242.19	339.07
149	243.91	341.47
150	245.53	343.74
151	247.15	346.01
152	248.77	348.28
153	250.39	350.55
154	252.02	352.82
155	253.64	355.10
156	255.27	357.37
157	256.89	359.65
158	258.52	361.93
159	260.15	364.21
160	261.78	366.50
161	263.42	368.78
162	265.05	371.07

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	266.69	373.36
164	268.32	375.65
165	269.96	377.95
166	271.60	380.24
167	273.24	382.54
168	274.89	384.84
169	276.53	387.14
170	278.18	389.45
171	279.82	391.75
172	281.47	394.06
173	283.09	396.19
174	284.64	398.50
175	286.30	400.81
176	287.95	403.13
177	289.61	405.45
178	291.26	407.77
179	292.78	409.90
180	294.44	412.22
181	296.11	414.55
182	297.77	416.88
183	299.44	419.21
184	300.95	421.34
185	302.62	423.67
186	304.29	426.01

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	305.96	428.35
188	307.48	430.48
189	309.16	432.82
190	310.83	435.17
191	312.51	437.52
192	314.03	439.65
193	315.71	442.00
194	317.40	444.36
195	318.92	446.48
196	320.60	448.84
197	322.29	451.21
198	323.81	453.33
199	325.50	455.70
200	327.19	458.07
201.0 - 1000.0	1.64	2.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ๒๒๑.๓/๒๕๖๓
สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.64 บาท/ตัน
2.29 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 33.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘
 บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ บ้านโคกหนองผือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล
รายงาน คำนวณการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 33.00 - 33.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.55	0.22	0.28	1.77	1.83
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.89	0.78	0.98	5.67	5.87
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.21	0.55	0.69	3.76	3.90
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.90	3.51	4.39	22.41	23.29
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.49	10.80	13.50	47.29	49.99
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.97	3.06	3.83	22.03	22.80
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	60.53	19.00	23.75	79.53	84.28
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	64.20	4.66	5.83	68.86	70.03
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	36.53	5.18	6.48	41.71	43.01
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	30.49	3.34	4.18	33.83	34.67
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.83	1.70	2.13	8.53	8.96
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	26.47	6.52	8.15	32.99	34.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	43.79	12.96	16.20	56.75	59.99
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.54	1.46	1.83	10.00	10.37
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	16.08	2.75	3.44	18.83	19.52

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:52:25

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	52.10	20.90	26.13	73.00	78.23
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.94	4.20	5.25	25.14	26.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	68.95	25.71	32.14	89.66	96.09
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.66	1.66	2.08	8.32	8.74
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	9.13	2.11	2.64	11.24	11.77
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.91	1.75	2.19	11.66	12.10
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	11.14	3.38	4.23	14.52	15.37
9	งานลาดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	7.05	0.62	0.78	7.67	7.83
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.88	1.10	7.41	7.63
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	15.20	2.21	2.76	17.41	17.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	45.74	6.64	8.30	52.38	54.04
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	31.23	4.34	5.68	35.77	36.91
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	21.00	3.05	3.81	24.05	24.81
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.86	0.49	0.61	2.35	2.47
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.50	1.47	1.84	7.07	7.44
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.83	1.00	1.25	4.83	5.08
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.57	0.68	0.85	3.25	3.42
13	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตัน	398.79	16.77	20.96	415.56	419.75
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคโค้ด	ตร.ม.	9.79	2.28	2.85	12.07	12.64

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:52:25

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมิไคต์	ตร.ม.	12.70	2.82	3.53	15.52	16.23
	คาขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.62	1.06	1.33	9.68	9.95
	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.83	2.39	2.92	15.22	15.82
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	21.59	2.53	3.16	24.12	24.75
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.34	1.92	2.40	12.26	12.74
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	13.72	1.74	2.18	15.46	15.90
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	170.57	35.15	43.94	205.72	214.51
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.93	11.03	13.79	44.96	47.72
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	37.33	11.03	13.79	48.36	51.12
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	43.10	5.29	6.61	48.39	49.71
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	23.31	5.92	7.40	29.23	30.71
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	46.63	11.83	14.79	58.46	61.42
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.86	9.86	12.33	48.72	51.19
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	29.14	7.39	9.24	36.53	38.38
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.79	2.07	2.59	12.86	13.38
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.49	0.39	0.49	2.88	2.98

จตุชัย ฮามวงศ์

28 พฤษภาคม 2567 13:52:25

หน้า 3 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	45.36	5.86	7.33	51.22	52.69
	ชุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	90.64	9.00	11.25	99.64	101.89
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	74.75	8.11	10.14	82.86	84.89
	ชุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	61.71	7.39	9.24	69.10	70.95
20	งาน Milling						
	ชุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	11.22	1.97	2.46	13.19	13.68
	ชุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	13.09	2.30	2.88	15.39	15.97
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม. / ลบ.ม.	20.24	2.44	3.05	22.68	23.29

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหนองผือ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘

รายละเอียดการคำนวณค่างานต่อหน่วย - ไม้แบบ

ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตารางเมตร

ไม้กระบากหรือไม้อย่างหรือเทียบเท่า 1 ลบ.ฟ. @ 504.670	=	504.670 บาท/ตร.ม.
ไม้คร่าว 0.30 ลบ.ฟ. @ 439.250	=	131.775 บาท/ตร.ม.
ไม้ค้ำยันไม้แบบ 0.30 ต้น @ 40.000 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x 4.00 ม.)	=	12.000 บาท/ตร.ม.
ตะปู 0.25 กก. @ 45.480	=	11.370 บาท/ตร.ม.
รวม	=	659.81 บาท/ตร.ม. (1)
เนื่องจากใช้งานประมาณ 5 ครั้งจาก (1)	=	131.963 บาท/ตร.ม.
ค่าแรง	=	129.000 บาท/ตร.ม.
น้ำมันทาผิวไม้	=	10.000 บาท/ตร.ม.
รวม	=	280.96 บาท/ตร.ม.