

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 110.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.
 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	1. ค่างานก่อสร้างทาง - ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย / ป้ายประชาสัมพันธ์	279,868.82 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	282,868.82	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง (สองแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)	282,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.110 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,563,636.36 บาท


ประมาณราคา


 (นายจิตติชัย อามวงศ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


เห็นชอบ


 (นายจิตติชัย อามวงศ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

ตรวจ


 (นายจิตติชัย อามวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


 (นายจิตติชัย อามวงศ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 13 ตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล
 แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล
 คำนวณราคาโดย นายจตุชัย ขามวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานวางป่าและชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.83	-	1.3848	2.53	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	550.00	1.83	1,006.50	1.3848	2.53	1,393.80
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	22.00	481.88	10,601.36	1.3848	667.31	14,680.76
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	440.00	399.05	175,582.00	1.3848	552.60	243,145.95
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	8.00	182.55	1,460.40	1.3848	252.80	2,022.36
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	36.00	108.25	3,897.00	1.3848	149.90	5,396.57
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	110.00	70.74	7,781.40	1.3848	97.96	10,775.68
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	22.00	80.54	1,771.88	1.3848	111.53	2,453.70
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								279,868.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

202,100.54

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2799

ประมาณราคา

เห็นชอบ

(นายจตุชัย ขามวงศ์)

(นายชาติรี อินทรพูน)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล

ตรวจ

อนุมัติ

(นายวุฒิพงษ์ เจริญลอย)

(นายอ่อนสา มั่นทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์ศาล