

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลำห้วย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดชุม หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
 จำนวนราคาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรลูกรังปรับเกลี่ยแต่งกว้าง 3.00 ม. ยาว 3,000.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,602.00 ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ
 ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 24 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 1 ท่อน วางท่อระบายน้ำขนาด 0.30 x 1.00 เมตร
 จำนวน 23 ท่อน ปรับเกรดแต่งด้วยรถเกรดเดอร์ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง - ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย / ป้ายประชาสัมพันธ์	300,550.28 3,000.00	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนซุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	303,550.28	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง (ตามแสนสามพันบาทถ้วน)	303,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.750 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 404,000.00 บาท


ประมาณราคา


 (นายจุชัย ชามวงศ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ


 (นายชาติรี อินทรพูน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ตรวจ


 (นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


 (นายอรรถสา มั่นทอง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายลำห้วย
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดฮู หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 คำนวณราคาโดย นายจตุชัย ชามวงศ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานปรับเกรด							
1.1	งานปรับเกรดแต่งด้วยรถเกรดเตอร์ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	9,000.00	1.83	16,470.00	1.3848	2.53	22,807.66
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางลูกรัง ปรับเกลียวแต่ง หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	1,602.00	80.54	129,025.08	1.3848	111.53	178,673.93
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
3.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	23.00	578.72	13,310.56	1.3848	801.41	18,432.46
3.2	ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	662.15	662.15	1.3848	916.95	916.95
3.3	ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.			-			-
3.4	ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
3.5	ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	24.00	2,398.64	57,567.36	1.3848	3,321.64	79,719.28
รวมค่าก่อสร้าง								300,550.28

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

159,467.79
0.00
1.3848
1.2799

ประมาณราคา

(นายจตุชัย ชามวงศ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ

(นายธาดารี อินทรพัฒน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์

ตรวจ

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(นายอ่อนสา มั่นทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์