


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสะกอย - บ้านโนนคำ บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๑๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑๔,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๒๑๔,๕๖๑.๙๒.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสองสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
  - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๓ แผ่น
  - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
  - ๖.๔ แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจตุชัย ฮามวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายวัชรินทร์ วงศ์แก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ

  
ประธานกรรมการ  
(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)  
ผู้อำนวยการกอง

  
กรรมการ  
(นายจตุชัย ฮามวงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ วงศ์แก้ว)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสะกอย - บ้านโนนคำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 17 ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล  
 แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล  
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569  
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 60.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 360.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง	214,461.92	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	214,461.92	
	คิดเป็นราคากลาง (สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)	214,461.92	

ระยะทางดำเนินการ 0.060 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,574,365.33 บาท

..... ประธานกรรมการ  
 (นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ  
 (นายจตุชัย อามวงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ  
 (นายวัชรินทร์ วงศ์แก้ว)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดตะกอย - บ้านโนนคำ  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดตะกอย หมู่ที่ 17 ตำบลโพธิ์ไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล  
 แบบเลขที่ แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล  
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
1.1	งานรื้อท่อกลมเดิม	ตร.ม.						
2	งานดิน							
2.1	งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.80	-	1.3848	2.49	-
2.2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.80	756.00	1.3848	2.49	1,046.91
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
3.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	18.00	476.07	8,569.26	1.3848	659.26	11,866.71
4	งานผิวทาง							
4.1	งานผิวทางบอร์ตแลนดซ์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	360.00	378.21	136,155.60	1.3848	523.75	188,548.27
4.2	งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	181.76	1,090.56	1.3848	251.70	1,510.21
4.3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	30.00	109.51	3,285.30	1.3848	151.65	4,549.48
4.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	60.00	67.65	4,059.00	1.3848	93.68	5,620.90
5	งานไหล่ทาง							
5.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.00	79.40	952.80	1.3848	109.95	1,319.44
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
6.2	ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								214,461.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

154,868.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

..... ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายจตุชัย ชามวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามกุดตะกอย - บ้านโนนคำ บ้านกุดตะกอย หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้ามกุดตะกอย - บ้านโนนคำ บ้านกุดตะกอย หมู่ที่ 17 (รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต.โพธิ์ไพศาล กำหนด)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1		งานดิน							
1.1	1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	420.000	1.80	756.00	1.3848	2.49	1,046.91
2		งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	18.000	476.07	8,569.26	1.3848	659.26	11,866.71
2.2	2.2	งานไหล่ทางถูกรับปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	12.000	79.40	952.80	1.3848	109.95	1,319.44
3		งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	3.1	ผิวทางปรับระดับแลนค์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	360.00	378.21	136,155.60	1.3848	523.75	188,548.27
3.2	3.2	รอยต่อเฝือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	6.00	181.76	1,090.56	1.3848	251.70	1,510.21
3.3	3.3	รอยต่อเฝือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	30.00	109.51	3,285.30	1.3848	151.65	4,549.48
3.4	3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	60.00	67.65	4,059.00	1.3848	93.68	5,620.90
<b>TOTAL</b>								<b>214,461.92</b>	

(นายพิทักษ์ เจริญถอย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุชัย ฮามวงศ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิชรินทร์ วงศ์แก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง