


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ ๗
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๐๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๑๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๘๑,๙๓๔.๓๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจตุชัย ฮามวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ


ประธานกรรมการ
(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)
ผู้อำนวยการกอง


กรรมการ
(นายจตุชัย ฮามวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการ
(นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดตะกอย หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์โพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพศาล
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพศาล
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 135.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 810.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าจ้างก่อสร้างทาง - ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย / ป้ายประชาสัมพันธ์	481,934.30	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาตัวก่อสร้างประมาณ	481,934.30	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสตางค์)	481,934.30	

ระยะทางดำเนินการ 0.135 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,569,883.70 บาท

..... ประธานกรรมการ
 (นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
 (นายจตุชัย ฮานวงค์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.80	-	1.3848	2.49	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	945.00	1.80	1,701.00	1.3848	2.49	2,355.54
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ลบ.ม.	40.50	476.07	19,280.84	1.3848	659.26	26,700.11
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	810.00	378.21	306,350.10	1.3848	523.75	424,233.62
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	181.76	2,181.12	1.3848	251.70	3,020.41
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	66.00	109.51	7,227.66	1.3848	151.65	10,008.86
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	135.00	67.65	9,132.75	1.3848	93.68	12,647.03
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	27.00	79.40	2,143.80	1.3848	109.95	2,968.73
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								481,934.30

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

348,017.27

1.3848

..... ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ

(นายจตุชัย อามวงค์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกุดสะกอย หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. โขอิ้พิศาล กิ่งกษัตริย์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโขอิ้พิศาล / องค์การบริหารส่วนตำบลโขอิ้พิศาล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
	1	งานดิน							
1.1	1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	945.00	1.80	1,701.00	1.3848	2.49	2,355.54
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	40.50	476.07	19,280.84	1.3848	659.26	26,700.10
2.2	2.2	งานหล่อทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	27.00	79.40	2,143.80	1.3848	109.95	2,968.73
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	3.1	ผิวทางบอร์ดแลนค์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	810.00	378.21	306,350.10	1.3848	523.75	424,233.62
3.2	3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	181.76	2,181.12	1.3848	251.70	3,020.41
3.3	3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	66.00	109.51	7,227.66	1.3848	151.65	10,008.86
3.4	3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	135.00	67.65	9,132.75	1.3848	93.68	12,647.03
TOTAL									481,934.30

(นายสุทัศน์ เจริญลอย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุชัย ฮามวงค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวีรพันธ์ วงศ์แก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง