



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรุ่งเรือง - อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๔			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๘,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ท่อน ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล			
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๘,๓๗๕.๒๒.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทยี่สิบสองสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน			
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง			
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๓ แผ่น			
๖.๒ รายละเอียดการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๓ แผ่น			
๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น			
๖.๔ แบบฟอร์มบันทึกแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
๗.๑ นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายจตุชัย ฮามวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
๗.๓ นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ	

  
ประธานกรรมการ  
(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)  
ผู้อำนวยการกอง

  
กรรมการ  
(นายจตุชัย ฮามวงศ์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
กรรมการ  
(นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรุ่งเรือง - อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ต.โพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์  
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์  
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569

## ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.  
 และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 X 1.00 ม. จำนวน 12 ท่อน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง - ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย / ป้ายประชาสัมพันธ์	498,375.22	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	498,375.22	
	คิดเป็นราคากลาง	498,375.22	

ระยะทางดำเนินการ 0.200 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,491,876.10 บาท

  
 ..... ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

  
 ..... กรรมการ

(นายจตุชัย ฮามวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

  
 ..... กรรมการ

(นายวีชรินทร์ วงค์แก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรุ่งเรือง - อ่างเก็บน้ำกุดน้ำใส  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 ต.โพธิ์โพศาล อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพศาล  
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพศาล  
 คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.80	-	1.3848	2.49	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	1.80	1,800.00	1.3848	2.49	2,492.64
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	40.00	476.07	19,042.80	1.3848	659.26	26,370.47
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	800.00	381.87	305,496.00	1.3848	528.81	423,050.86
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	16.00	181.76	2,908.16	1.3848	251.70	4,027.22
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	109.51	7,008.64	1.3848	151.65	9,705.56
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	200.00	67.65	13,530.00	1.3848	93.68	18,736.34
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	40.00	79.40	3,176.00	1.3848	109.95	4,398.12
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	12.00	577.34	6,928.08	1.3848	799.50	9,594.01
	6.2 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>								<b>498,375.22</b>

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

359,889.68
0.00
1.3848

..... ประธานกรรมการ  
 (นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


..... กรรมการ  
 (นายจตุชัย ฮามวงศ์)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ  
 (นายวัชรินทร์ วงศ์แก้ว)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรุ่งเรือง - อย่างเก็บน้ำกุดน้ำใส บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนรุ่งเรือง - อย่างเก็บน้ำกุดน้ำใส บ้านโนนรุ่งเรือง หมู่ที่ 14 (รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต.โพธิ์โพตาล กำหนด)  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพตาล / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพตาล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1.1	1	งานดิน	ตร.ม.	1,000.00	1.80	1,800.00	1.3848	2,492.64	
	1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นที่เดิม							
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	40.00	476.07	19,042.80	1.3848	26,370.47	
2.2	2.2	งานเทพลงลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	40.00	79.40	3,176.00	1.3848	4,398.12	
3	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	3.1	ผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	800.00	381.87	305,496.00	1.3848	423,050.86	
3.2	3.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	16.00	181.76	2,908.16	1.3848	4,027.22	
3.3	3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	64.00	109.51	7,008.64	1.3848	9,705.56	
3.4	3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	200.00	67.65	13,530.00	1.3848	18,736.34	
4	4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	4.1	ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	12.00	577.34	6,928.08	1.3848	9,594.01	
<b>TOTAL</b>								<b>498,375.22</b>	

  
 (นายวุฒิพันธ์ เจริญโดย)  
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายวัชรินทร์ วงศ์แก้ว)  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

  
 (นายจตุชัย สามวงศ์)  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง