



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตร.ม. และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๘ ท่อน ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ตร.ม. ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๓๕,๒๐๔.๘๒.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ รายละเอียดการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๗.๑ นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจตุชัย ฮามวงศ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ


 (นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)
 ผู้อำนวยการกอง

ประธานกรรมการ


 (นายจตุชัย ฮามวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


 (นายวัชรินทร์ วงค์แก้ว)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์โพธิ์สาม หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์สาม
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์สาม
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

ปริมาณงาน

- ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 167.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม.
และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 X 1.00 ม. จำนวน 18 ท่อน
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 30.00 ม.หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 120.00 ตร.ม.
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 788.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างทาง - ป้ายโครงการฯ 1 ป้าย / ป้ายประชาสัมพันธ์	535,204.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผ่นซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	535,204.82	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยสี่บาทแปดสิบสองสตางค์)	535,204.82	

ระยะทางดำเนินการ 0.197 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,716,775.74 บาท

ประธานกรรมการ

(นายวุฒินันท์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายจตุชัย ฮามวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์แก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโพธิ์โพธิ์ หมู่ที่ 3 ต.โพธิ์โพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 แบบเลขที่ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์โพธิ์
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.85	-	1.3821	2.56	-
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	985.00	1.85	1,822.25	1.3821	2.56	2,518.53
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	39.40	515.69	20,318.19	1.3821	712.74	28,081.77
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางบอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	788.00	418.03	329,407.64	1.3821	577.76	455,274.30
	4.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	180.88	2,170.56	1.3821	249.99	2,999.93
	4.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	104.26	6,672.64	1.3821	144.10	9,222.26
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	197.00	69.20	13,632.40	1.3821	95.64	18,841.34
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	39.40	81.67	3,217.80	1.3821	112.88	4,447.32
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.	18.00	555.49	9,998.82	1.3821	767.74	13,819.37
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								535,204.82

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

387,240.30

0.00

1.3821

ประธานกรรมการ

(นายวุฒิพันธ์ เจริญลอย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายจตุชัย ชามวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์แก้ว)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง การจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์ไพศาล หมู่ที่ 3 (รายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ อบต. โพธิ์ไพศาล กำหนด)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล / องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไพศาล

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน								
1.1	1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	985.00	1.85	1,822.25	1.3821	2.56	2,518.53
2	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	2.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	39.40	515.69	20,318.19	1.3821	712.74	28,081.77
2.2	2.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	39.40	81.67	3,217.80	1.3821	112.88	4,447.32
3	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	3.1	ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	788.00	418.03	329,407.64	1.3821	577.76	455,274.30
3.2	3.2	รอยต่อเฝือกขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.00	180.88	2,170.56	1.3821	249.99	2,999.93
3.3	3.3	รอยต่อเฝือกตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	64.00	104.26	6,672.64	1.3821	144.10	9,222.26
3.4	3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	197.00	69.20	13,632.40	1.3821	95.64	18,841.34
4	4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
4.1	4.1	ขนาด $\varnothing$ 0.30 ม. ชั้น 3	เมตร	18.00	555.49	9,998.82	1.3821	767.74	13,819.37
TOTAL									535,204.82


 (นายจุฑาพงษ์ งามวงศ์)

(นายวุฒินันท์ เจริญสอย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวิชิต วงศ์แก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง